

Sanacija makadamskog puta - Breza

- 1 Krčenje raslinja i drveća, te piljenje drveća na manje komade za mogućnost transporta. Utovar i odvoz na deponiju do 10,0 km udaljenosti te deponiranje drva. Krčenje se izvodi u dužini od 3.000,00 m i širine 1,0 m s obje strane puta. Deponiju osigurava investitor.

Obračun po m².

m² 6.000,00 a kn

- 2 Plitki iskop postojeće kolničke konstrukcije makadamskog puta na pojedinim dijelovima bez obzira na kategoriju tla do dubine koja je predviđena za novu kolničku konstrukciju (5-20 cm) s odbacivanjem iskopanog materijala sa strane i ugrađivanjem u pokos puta. Dužina puta iznosi 3.000,00 m. Prosječne širine 3,5 m. Predviđa se izvođenje radova na 40 % površine.

Obračun po m².

m² 4.200,00 a kn

- 3 Dobava, dovoz i strojna ugradnja kamenog drobljenog materijala frakcije 0-32 mm, debljine 5-15 cm, grejderom radi profiliranja puta uzdužno i poprečno sa nabijanjem do potrebne nosivosti valjkom od minimalno 13 t. Dužina puta iznosi 3.000,00 m prosječne širine 3,5 m. Predviđa se izvođenje radova na 50 % površine.

Obračun po m³.

m³ 525,00 a kn

- 4 Izrada fila - procjednica na mjestima promjene poprečnog nagiba ceste i ostalim djelovima, a gdje se pojavi potreba, odnosno prema nalogu investitora. File se izrađuju strojnim iskopom u pokosu uz cestu u širini od cca 60 cm dubine 15-20 cm kako bi se omogućila odvodnja vode sa makadamskog puta.

NARUČITELJ:
GRAD BAKAR, Primorje 39, Bakar

UREĐENJE PROTUPOŽARNOG PUTA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA

Obračun po kom.

kom 18,00 a _____ kn

SANACIJA PUTA UKUPNO:

kn

PDV 25%:

kn

SVEUKUPNO:

kn

slovima:

Datum _____