

**NARUČITELJ:**  
Grad Bakar  
Primorje 39, 51222 Bakar  
OIB: 31708325678  
tel: 051/455-755; 051/455-752  
fax: 051/455-741  
e-mail:  
[iris.devcic@bakar.hr](mailto:iris.devcic@bakar.hr)  
[matea.margan@bakar.hr](mailto:matea.margan@bakar.hr)

**IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SABIRNE PROMETNICE NA  
PODRUČJU UPU 3 INDUSTRIJSKE ZONE KUKULJANOVO**

**PROJEKTNI ZADATAK**

## 1. UVOD

Projektni zadatak odnosi se na izradu projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt s troškovnicima) za izgradnju sabirne prometnice na području UPU 3 Industrijske zone Kukuljanovo.

Smjernice za izradu projektne dokumentacije dane su u Urbanističkim planom uređenja „UPU 3“ (dio zone Kukuljanovo I2).

## 2. OBUHVAT ZAHVATA

Projektni zadatak odnosi se na izradu tehničke dokumentacije za:

- **izgradnju sabirne prometnice broj 4 (dužine 400 m) i dijela sabirne prometnice broj 1 (dužine 200 m) odnosno ukupne dužine 600 metara u Industrijskoj zoni Bakar /Kukuljanovo/, na području UPU 3, kao i pripadajućeg uređaja za pročišćavanje i ispusta oborinske odvodnje.**

Svi elementi prometnice i uređaja za pročišćavanje definirani su Urbanističkim planom uređenja „UPU 3“ (dio zone Kukuljanovo I2), a predmet ovog projektnog zadatka je prikazan na izvratku iz UPU 3 i kopiji katastarskog plana, koji su njegov sastavni dio.

Trasa sabirne prometnice ceste broj 4 spaja se na postojeću (izgrađenu) prometnicu u dijelu zone nekadašnjeg naziva R 29, odmah uz južnu među tvrtke JAX d.o.o. i proteže se u dužini od 400 metara u pravcu sjeverozapada gdje se spaja s prometnicom označenom brojem 1. Navedena cesta broj 1, u prvoj fazi bi se izvela u dužini od cca. 200 metara, i to od spoja s prometnicom broj 4 u smjeru jugozapada do budućeg kružnog toka na lokalnoj cesti oznake LC 58110 (kod Solar Shopa).

Investitor će odabranom ponuditelju dostaviti svu dokumentaciju koja se odnosi na dosadašnji geodetski snimak terena, kopiju katastarskog plana, postojeću projektnu dokumentaciju, kao i snimak izvedenih instalacija u izgrađenoj prometnici u zoni „ex R 29“.

**Napomena:** Idejni, glavni i izvedbeni projekti trebaju sadržavati svu dokumentaciju potrebnu za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole, izrađeni prema Urbanističkom planu uređenja UPU 3, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o gradnji te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima.



### 3. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

**A) IZGRADNJA SABIRNE PROMETNICE** s infrastrukturom broj 4 dužine 400 metara i dijela sabirne prometnice broj 1 dužine 200 metara odnosno ukupno 600 metara, **i pripadajućeg uređaja za pročišćavanje i ispusta oborinske odvodnje:**

1. Izrada idejnog projekta za izgradnju sabirne prometnice s kompletnom infrastrukturom i pripadajućeg uređaja za pročišćavanje i ispusta oborinske odvodnje:

- vodovod za sanitarno-tehnološke potrebe
- vodovodna mreža protupožarne zaštite
- sanitarni i tehnološki sustav odvodnje
- oborinska odvodnja
- DTK
- javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

2. Izrada glavnog projekta sabirne prometnice s kompletnom infrastrukturom i pripadajućeg uređaja za pročišćavanje i ispusta oborinske odvodnje:

- vodovod za sanitarno-tehnološke potrebe
- vodovodna mreža protupožarne zaštite
- sanitarni i tehnološki sustav odvodnje
- oborinska odvodnja
- DTK
- javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

3. Izrada izvedbenog projekta s troškovnikom sabirne prometnice s kompletnom infrastrukturom i pripadajućeg uređaja za pročišćavanje i ispusta oborinske odvodnje:

- vodovod za sanitarno-tehnološke potrebe
- vodovodna mreža protupožarne zaštite
- sanitarni i tehnološki sustav odvodnje
- oborinska odvodnja
- DTK
- javna rasvjeta.

Predvidjeti koridor za prolaz elektroinstalacija i plinovoda s potrebnim zaštitnim cijevima u trupu ceste kod prolaza instalacija poprečno na prometnicu.

### B) GEODETSKI POSLOVI

**Sve geodetske poslove potrebne za izradu projektne dokumentacije osigurava Naručitelj o svom trošku.**

#### 4. VRSTA USLUGE

Ponudom za izradu projektne dokumentacije potrebno je obuhvatiti sljedeće:

- idejni projekt za dobivanje lokacijske dozvole u 4 (četiri) primjerka u otisnutom i digitalnom obliku (na CD-u u .dwg, .doc, .xls, .pdf i dr. formatu ovisno o vrsti softverskog programa u kojem je projekt izrađen)
- glavni projekti za dobivanje građevinske dozvole u 4 (četiri) primjerka u otisnutom i digitalnom obliku (na CD-u u .dwg, .doc, .xls, .pdf i dr. formatu ovisno o vrsti softverskog programa u kojem je projekt izrađen)
- izvedbeni projekt komplet s troškovnicima u skladu s ZJN 2016 u 4 (četiri) primjerka u otisnutom i digitalnom obliku (na CD-u u .dwg, .doc, .xls, .pdf i dr. formatu ovisno o vrsti softverskog programa u kojem je projekt izrađen)

#### 5. NAČIN IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Projektnu dokumentaciju potrebno je izraditi u skladu sa ovim projektnim zadatkom, prostorno-planskom dokumentacijom, Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji, Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, te drugim važećim propisima, normativima i standardima, kao i pravilima struke.

#### 6. ROKOVI IZVRŠENJA USLUGE

**Za izradu projektne dokumentacije planirani su sljedeći rokovi:**

- idejni projekt u roku od 45 dana od zaključenja ugovora i dostave sve potrebne geodetske podloge
- glavni projekti u roku od 45 dana od provedbe parcelacijskog elaborata
- izvedbeni projekt komplet s troškovnicima u skladu s ZJN 2016 u roku od 30 dana od provedbe elaborata objedinjenja svih katastarskih čestica u jednu parcelu ceste

*Rok izvršenja predmetne usluge može se produžiti samo zbog razloga kojeg Naručitelj i Izvršitelj sporazumno prihvate i ocijene opravdanim. O produženju roka izvršenja usluge može se sklopiti dodatak ugovoru koji mora biti u pisanom obliku.*

#### **Napomena:**

**Sve geodetske poslove potrebne za izradu projektne dokumentacije osigurava Naručitelj o svom trošku.**

#### 7. OSTALO

Prije dostave ponude potrebno je izvršiti uvid u postojeće stanje i postojeću dokumentaciju. Ukoliko ponuditelj ne izvrši uvid na terenu, smatra se da je isto i napravio.

KLASA: 361-02/22-01/7

URBROJ: 2170-2-07/3-22-2

Bakar, 30. rujna 2022. godine

Pročelnik

Davor Skočilić, mag.ing.aedif.



IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU SABIRNE PROMETNICE NA PODRUČJU UPU 3  
INDUSTRIJSKE ZONE KUKULJANOVO

*Prilozi:*

- izvadak iz UPU-a 3 s naznačenim planiranim projektom (žuta boja)
- kopija katastarskog plana s naznačenom trasom prometnice dužine 600 metara (žuta boja)





POSTOJEĆE

PLANIRANO

TUMAČ ZNAKOVA


## GRANICE



OBUHVAT UPU-a



PREDJELI GOSPODARSKE NAMJENE



PROSTOR ZA IZGRADNJU KOLNE PROMETNICE



PROSTOR ZA IZGRADNJU  
ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA

## ODVODNJA OTPADNIH VODA - SANITARNA ODVODNJA



ODVODNI KANAL SANITARNE ODVODNJE  
(GRAVITACIJSKI)



ODVODNI KANAL SANITARNE ODVODNJE  
(TLAČNI CJEVOVOD)



CRPNA STANICA

## ODVODNJA OTPADNIH VODA - OBORINSKA ODVODNJA



ODVODNI KANAL OBORINSKE ODVODNJE  
(GRAVITACIJSKI)



UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE (TALOŽNICI,  
ODVAJAČI ULJA I MASTI, FILTERSKI SLOJEVI)



ISPUST



