

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU KROVIŠTA BOĆALIŠTA PRAPUTNJAK

TROŠKOVNIK RADOVA

1.

Dobava i izrada skele (platoa) za potrebe izvođenja radova. Skela mora biti izvedena prema svim pravilima i uzancama građevinske struke. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, kao i svi materijali i transporti potrebni za izvršenje stavke.

kpt	1	a'	kn	kn
-----	---	----	----	----

2.

Demontaža postojećeg krovnog pokrova (salonit ploča) dim. 100 x 90 cm, komplet sa zabatnim završecima, horizontalnim i vertikalnim olucima te svim pomoćnim materijalom i vijcima. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, odvoz demontiranog materijala i eventualni troškovi deponiranja.
Obračun po m² krovne plohe.

m ²	350	a'	kn	kn
----------------	-----	----	----	----

3.

Nabava, doprema i postava novog horizontalnog i vertikalnog oluka, sve komplet sa kukama, obujmicama i ostalim potrebnim materijalom. Materijal je pocinčani obojeni lim RS 400 u boji po izboru investitora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
Obračun po m' izvedenog novog oluka.

m'	55	a'	kn	kn
----	----	----	----	----

4.

Nabava, doprema i postava nove krovne obloge (sandwich panel) debljine 3 cm od pocinčanog obojenog lima. Boja lima prema izboru investitora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, transport i materijal.

Obračun po m² izvedene nove krovne obolge.

m ²	350	a'	kn	kn
----------------	-----	----	----	----

5.

Nabava, doprema i postava opšava zabata od pocinčanog obojenog lima RS do 550. Boja po izboru investitora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, transport i materijal.

Obračun po m² izvedenog opšava.

m ²	32	a'	kn	kn
----------------	----	----	----	----

6.

Nabava, doprema i postava lastavica od pocinčanog obojenog lima RS do 500. Boja po izboru investitora. U jediničnu cijenu je uključen sav potreban rad, transport i materijal.

Obračun po m².

m ²	22	a'	kn	kn
----------------	----	----	----	----

UKUPNO: kn

PDV 25%: kn

SVEUKUPNO: kn

U _____, _____ 2016. god.

Ponuditelj

MP